

Kosztorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Kosztorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$((2,90 + 0,90) * 2 * 2,55) + ((2,90 + 1,60) * 2 * 2,55) - (1,0 * 2,05 * 2)$	m2	38,230	
				RAZEM	38,230
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,90 * 2,55	m2	7,395	
				RAZEM	7,395
3	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		$(0,90 + 1,60) * 2,90$	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$(0,90 + 1,60) * 2,90$	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0329-03	Powiększenie w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego- przesunięcie otworu drzwiowego	m3		
		$0,40 * 0,12 * 2,05$	m3	0,098	
				RAZEM	0,098
7	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych- belki żelbetowe	m		
		1,20 * 2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
8	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		$38,23 * 0,02 + 7,395 * 0,02 + 7,25 * 0,02 * 2$	m3	1,203	
				RAZEM	1,203
10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1,203	m3	1,203	
				RAZEM	1,203
11	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2,0	szt.	2,000	

Kosztyorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
18	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		6,70	m	6,700	
				RAZEM	6,700
20	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		$(0,40 * 2,05 + 0,90 * 2,05) * 0,14$	m3	0,373	
				RAZEM	0,373
21	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((2,70 + 2,90) * 2 * 2,55) - 1,0 * 2,05 + 2,70 * 2,55$	m2	33,395	
				RAZEM	33,395
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany łazienka	m2		
		$((2,70 + 2,90) * 2 * 2,55) - 1,0 * 2,05 + 2,70 * 2,55$	m2	33,395	
				RAZEM	33,395
23	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- łazienka	m2		
		$((2,70 + 2,90) * 2 * 2,55)$	m2	28,560	
				RAZEM	28,560
24	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
25	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro- łazienka	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
26	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
27	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 4cm Krotność = 5	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
28	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830

Kosztyorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą (hydroizolacją); powierzchnie poziome, z taśmą uszczelniającą- pow. posadzki w łazience	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
31	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,70 * 2,90	m2	7,830	
				RAZEM	7,830
33	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany dla osoby niepełnosprawnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	kalkulacja własna	Montaż wyposażenia - uchwyty	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
37	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome(sufit i posadzka)	m2		
		2,70 * 2,90 * 2	m2	15,660	
				RAZEM	15,660
39	KNR 2-15 0420-01	Montaż grzejnika płytowego lub kolumnowego	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR INSTAL 0305-07	Rury przyłączone o śr.zew. 12 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR INSTAL 0301-02	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		2 * 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
42	KNR INSTAL 0304-01	Podejście do pionu c.o. o śr.zew. 12 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe i powrotu o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm łączeniem metodą wciskową	m		
		10,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500

Kosztyorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR INSTAL 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych- przeróbka inst. wodnej	m		
		8,60	m	8,600	
				RAZEM	8,600
48	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej i wentylatora w ścianach z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w cegle, bruzdy o szerokości 5cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
50	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		10 / 0,33	szt.	30,303	
				RAZEM	30,303
51	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5(gniazda) ogólne i użytkowe	m		
		3 * 11	m	33,000	
				RAZEM	33,000
52	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5 (oświetlenie)	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
53	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
54	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
55	KNNR 5 0303-06	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej- Łącznik pt 10A, 250V 1-biegowy nf 501	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² hermetyczne pojedyncze	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNNR 5 0507-01	Oprawy LED 41W 4000K do stropowa lub równoważna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys inwestorski- Likwidacja barier architektonicznych w budynku gminnym w Galewicach
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNNR 5 0502-01	Podjeście pod oświetlenie pomocnicze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000