
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budynek Urzędu Gminy w Galewicach

ADRES INWESTYCJI: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

DATA OPRACOWANIA: 09.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.02.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POMIESZCZENIA			
1 d.1	ZKNR C-2 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
2 d.1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu przyjęto 12% powierzchni	m2		
		175 * 12%	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
3 d.1	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - przyjęto 12% powierzchni	m2		
		175 * 12%	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
4 d.1	ZKNR C-2 0611-03	Posadzka epoksydowa rozlewna wykonywana na przygotowanym podłożu	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
5 d.1	ZKNR C-2 0611-06	Posadzka epoksydowa wykonywana na przygotowanym podłożu - wykonanie posypki	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
6 d.1	ZKNR C-2 0611-07	Posadzka epoksydowa wykonywana na przygotowanym podłożu - wykonanie warstwy zamykającej	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
2		COKOŁY W POMIESZCZENIACH			
7 d.2	KNR BC-02 0409-01 analogia	Wykonywanie cokołów na ścianach - gruntowanie podłoża	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
8 d.2	KNR BC-02 0409-02 analogia	Wykonywanie cokołów na ścianach	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
3		SCHODY			
9 d.3	KNR 0-21 4007-03 analogia	Wyrównanie podłoża z płytami cementowo-wiórowymi. R=2 - Utrudnienia za schody	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.3	ZKNR C-2 0611-05 analogia	Żywica epoksydowa konstrukcyjna wykonywana na przygotowanym podłożu. R=2 - Utrudnienia za schody	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.3	ZKNR C-2 0611-03 analogia	Posadzka epoksydowa rozlewna wykonywana na przygotowanym podłożu. R=2 - Utrudnienia za schody	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.3	ZKNR C-2 0611-07 analogia	Posadzka epoksydowa wykonywana na przygotowanym podłożu - wykonanie warstwy zamykającej. R=2 - Utrudnienia za schody	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000